SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH THUẬN

Số: 2845/YCBG-BVBT
V/v cung cấp báo giá để phục vụ công tác đấu thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo phòng đặt hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Sửa chữa, cải tạo phòng đặt hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đỗ Quang Huy

- Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0252.3822733

- Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

- Email: vanthubvbt@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: **muasamcong.mpi.gov.vn** theo quy định.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến trước 17 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Bản vẽ cải tạo, sửa chữa.
- Đính kèm danh mục chi tiết hạng mục.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện (để đăng tải);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (để đăng tải và tiếp nhận báo giá);
- Lưu: VT, HCQT.Huy.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MUA SẮM
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Trần Hồng Vũ

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 2845/YCBG-BVBT ngày 09/11/2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT	Tên hạng mục	Mô tả chi tiết dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa, cải tạo phòng đặt hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla	- Tháo dỡ các loại cửa, các thiết bị vệ sinh. - Phá dỡ tường hiện trạng. - Đục nền phòng MRI để đổ bê tông gia cố nền phòng đặt máy MRI. - Xây, trát tường ngăn phòng đặt máy. Bả tường 2 lớp + sơn tường. - Lắp đặt mới cửa nhôm xingfa phòng điều khiển, phòng kỹ thuật, kích thức theo đúng tiêu chuẩn phòng. - Đổ bê tông gia cố nền phòng đặt máy, bê tông bệ đặt chiller, bê tông mác 300 đá 1x2. - Quét sika kết nối, đổ vữa tự san phẳng nền phòng MRI, phòng điều khiển mri. - Lát sàn Vinyl phòng điều khiển MRI. - Thi công trần nhôm austrong tấm 600x600mm phòng điều khiển, phòng kỹ thuật. - Che chắn công trình; thu gom, vận chuyển chất thải khỏi công trình. - Thi công cáp nguồn 4x70mm^2: 70m. - Thi công hệ thống tiếp địa điện trở nhỏ hơn 1,5 ôm; dây tiếp địa 1x70mm^2 vàng xanh: 70m. - Cung cấp, lắp đặt Điều hòa ≥ 12.000 BTU phòng điều khiển. - Cung cấp, lắp đặt tủ điện tổng. Hệ thống điện: Ổ cắm, công tắc, bóng đèn phòng điều khiển. - Quạt hút gió cho máy nén khí, lồng rf: + Nguồn điện: 220v/50HZ. + Công suất: ≥ 580W. + Lưu lượng: 3.200 ≥ m^3/h. + Độ ồn: ≤ 60 Db. - Hệ thống ống quech xả khí Heli cho máy	94	m^2

		cộng hưởng từ: + Ống inox đúc theo yêu cầu. + Mặt bích kết nối ống trong lồng RF và ống bên ngoài. + Cút góc. + Lưới chắn côn trùng (chiều dài đường ống <=30m). - Cung cấp, lắp đặt Điều hòa âm trần nối ống gió cho phòng máy MRI: + Loại 1 chiều lạnh. + Công suất lạnh: ≥ 48.000 BTU. - Cung cấp, lắp đặt Điều hòa phòng kỹ thuật: + Loại 1 chiều lạnh. + Công suất lạnh: ≥ 24.000 BTU. - Cung cấp, lắp đặt Máy hút ẩm treo trần: + Điện áp: 220V. + Công suất hút ẩm: ≥ 90 lít/ ngày. + Lưu lượng gió: ≥ 1000 m^3/h. - Tủ điện MRI theo yêu cầu hãng và các vật tư, thiết bị điện kèm theo: + Tủ điện tổng cho máy MRI theo yêu cầu của hãng. + Tủ điện điều hòa MRI + điều hòa kỹ thuật, điều khiển, hệ thống ánh sáng, ổ cắm, quạt hút. + Hệ thống thang cáp, máng cáp phòng kỹ thuật. + Hệ thống ổ cắm, công tắc, ổ mạng phòng điều khiển, kỹ thuật, đọc phim. + Kéo đường nước cấp cho chiller, đường nước dự phòng tại phòng kỹ thuật phòng trường hợp chiller hỏng. + Biến áp cách ly, máy biến áp cách ly 250KVA 3 Pha.		